Грибной комплекс (ПАО Магнит)

Задача

Поставка, шеф-монтаж и ПНР чиллеров общей холодопроизводительностью 1,5 МВт для охлаждения камер по выращиванию грибов (выращивание вешенки).

Особенности

Обеспечение равномерной подачи холода на большое количество разных камер по производству грибов в разном этапе их роста.

Решение

Поставлены, смонтированы и запущены 2 чиллера Frozer общей холодопроизводительностью 1,5 МВт вместе с выносным гидромодулем установленным на улице. Система реализована на 12 компрессорах, что позволяет иметь 12 ступеней мощности в зависимости от требуемого холода в разных камерах по производству грибов.



